

Ev. Kirchenkreis Uckermark

Superintendent Dr. Reinhard Müller-Zetzsche

Pfarramt Prenzlau

über den

Baubeauftragter Ev. Kirchenkreis Uckermark

Dipl.-Ing. Jens Radtke

Dorfstraße 28, OT Naugarten

17291 Nordwestuckermark

Prenzlau, den 08.10.2021

Kirche St. Annen Crussow , Landkreis Uckermark: Umbau des Kirchengebäudes zum zentralen kreiskirchlichen Archiv der Ev. Kirchenkreise Uckermark, Barnim und Oberes Havelland
VERGABE VON BERATUNGSLEISTUNGEN (freiberuflicher Leistungen nach HOAI)

Hier: **Geotechnische Untersuchungen - Baugrundgutachten**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ev. Kirchenkreis Uckermark hat sich zum Ziel gesetzt, ihre in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts aus Feldsteinen erbaute Saalkirche St. Annen Crussow in 16278 Angermünde OT Crussow zu sanieren und als zentrales kreiskirchliches Archiv der drei Ev. Kirchenkreise Uckermark, Barnim und Oberes Havelland umzubauen.

Im Jahr 2022 soll mit der Durchführung der Baumaßnahmen begonnen werden.
Die Gesamtfertigstellung ist für Ende 2023 vorgesehen.

Die Maßnahme soll im Rahmen einer Zuwendung des Landes Brandenburg gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung LEADER gefördert werden.

Hiermit möchten wir Sie auffordern, uns ein Angebot für Honorarleistungen zur Erarbeitung von Leistungen der Geotechnische Untersuchungen - Baugrundgutachten zu unterbreiten.

Das Angebot muß entsprechend der einzelnen Leistungsbereiche aufgeschlüsselt sein.

Folgende Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen:

- Geotechnische Untersuchung für bautechnische Zwecke nach DIN 4020:2010-12 inkl. schr. Dokumentation
- Gegenstand der Untersuchung: Aufstellen eines Rollregallager (Gesamtgewicht 52 Tonnen, Fläche ca. 6,20x8,80m, Radlast ca. 1 Tonne) im Kirchenschiff

- geplante Gründung: bewehrte Stahlbetonbodenplatte (Plattengründung)
- zu beachten: Bodendenkmal, evtl. Gruften/Gräber?
- geschätzte Sondierung (Kleinstbohrung/leichte Rammsonde): 4-6; genaue Festlegung Lage und Anzahl evtl. zusätzliche Sondierung eigenverantwortlich durch Baugrundgutachter (zusätzliche Sondierungen erst nach Freigabe durch Bauherr)
- Schurfe Fundamentüberstand: ... 3x (2x Traufe, 1x Querwand)

Als Grundlage für die Leistungen (siehe auch Auszüge in der Anlage) liegen von Bauherrnseite folgende Unterlagen vor:

- Bestandpläne M 1:100, 2021
- Bauvoranfrage, Sept. 2021
- Grundriss (Aufstellplan Rollregale)

Zur weiteren Erläuterung des geplanten Sanierungsvorhabens setzen Sie sich bitte mit dem Vertreter der Ev. Kirchenkreises Uckermark, dem Baubeauftragten des Kirchenkreises Uckermark Herrn Dipl. Ing. Jans Radtke (Telefon: 039852 499525, Mobil 015758238639, E-mail: bauen@kirche-uckermark.de) in Verbindung.

Mit der Abgabe eines Angebotes bestätigt der Bieter bereits jetzt eine termingerechte Leistungsausführung. Diese beinhaltet folgende (vorläufige) Eckdaten (jeweils bis spätestens):

Geotechnische Untersuchungen: **Januar 2022**

Übergabe Dokumentation: **Februar 2022**

Das Angebot muss mit den entsprechenden Eignungsnachweisen (siehe Anlage) unterschrieben und in digitaler oder postalischer Form spätestens bis zum **25.10.2021** wie folgt eingereicht werden:

adressiert an die Ev. Kirchenkreis Uckermark, Hr. Dr. Reinhard Müller-Zetzsche und gesendet über den Baubeauftragten Herrn Radtke (Anschrift s.o.).

Termin der Angebotsabgabe: 25. Oktober 2021

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung und stehen für evtl. weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl. Ing. Jens Radtke
Baubeauftragter des Ev Kirchenkreises Uckermark